



Carnelle Pays de France

Hotel de Ville

Place Pierre Salvi

95270 VIARMES

Tél : 01.34.09.26.26

Fax : 01.34.09.26.20

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Asnières sur Oise- Belloy en France - Baillet en France

Maffliers - Montsout - St Martin du tertre - Viarmes

Noisy sur Oise - Seugy - Villaines sous Bois

Réaménagement de voiries

E	D.Q.E		
	DATE : Juillet 2010		

MAITRE D'OUVRAGE <i>Carnelle Pays de France</i> Place Pierre Salvi 95270 VIARMES Tél : 01.34.09.26.26 Fax : 01.34.09.26.20	BET-VRD <i>B.D.I.</i> 5, Rue du clos d'en haut 78700 CONFLANS STE HONORINE Tél : 01.39.72.42.41 Fax : 01.39.72.61.37		
---	---	--	--

IND	DATE	MODIFICATIONS	DESSIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

TRASSER 2010

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
PRESTATIONS GENERALES					
001	Installation de chantier (compris fourniture, mise en place, entretien et repli)	fft	1		
002	Confection des plans d'exécution	fft	1		
003	Signalisation de chantier (compris déplacements, entretien et repli)	fft	1		
004	Confection du dossier de récolement (compris fourniture, mise en place, entretien et repli)	fft	1		
TOTAL PRESTATIONS GENERALES H.T.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoult 1 er tronçon (300 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	50		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	510		
104	Démolition de voirie existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques) - rabotage sur 17 cm	m2	30		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	650		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	350		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	PM		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	PM		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoul 1 er tronçon (300 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée en enrobé type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	1900		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	90		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	420		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml			
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	290		
2	- type CS2	ml	30		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	20		
5	- type A2	ml	30		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoul 1 er tronçon (300 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 19,6%				
	TOTAL T.T.C.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoult 2ème tronçon (110 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	10		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	210		
104	Démolition de voirie existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
	1 - rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	210		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	135		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	PM		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	PM		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoult 2ème tronçon (110 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	680		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	210		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	105		
2	- type CS2	ml	15		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	15		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoul 2ème tronçon (110 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	105		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	15		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	8		
2	- avaloir	u	1		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	PM		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Emile Combres à Montsoul 2ème tronçon (110 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 19,6%				
	TOTAL T.T.C.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

roue de Belloy à Villaines (200 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régalinge, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	150		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	25		
104	Démolition de voirie existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques) - rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	900		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	45		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	PM		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	PM		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Belloy à Villaines (200 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfacement de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	900		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	25		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	25		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	PM		
6	- type ID	ml	20		
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	1		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Belloy à Villaines (200 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	15		
2	- passages piétons	ens	1		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande continue ou discontinue	ml	65		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	5		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	15		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	9		
2	- avaloir	u	4		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	10		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
TOTAL VOIRIE H.T.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue de Belloy à Villaines (200 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 19,6%				
	TOTAL T.T.C.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rouge des Gourdeaux à Asnières sur Oise 1er Tronçon depuis Viarmes jusqu'à la rue Campant (250 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régalaage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	50		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de voirie existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
1	- rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	10		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	PM		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	500		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	20		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 1er Tronçon depuis Viarmes jusqu'à la rue Campant (250 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	1300		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	45		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	PM		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	500		
5	- type A2	ml	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rouge des Gourdeaux à Asnières sur Oise 1er Tronçon depuis Viarmes jusqu'à la rue Campant (250 ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	PM		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	10		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	PM		
2	- avaloir	u	PM		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	PM		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE**rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 1er Tronçon depuis Viarmes jusqu'à la rue Campant (250 ml)**

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
					TOTAL H.T.
					T.V.A. 19,6%
					TOTAL T.T.C.

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 2 ème Tronçon (130ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	50		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
1	- rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	10		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	70		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	260		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	20		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 2 ème Tronçon (130ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfacement de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	700		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	15		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	260		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	6		
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 2 ème Tronçon (130ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	40		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	30		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	15		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	3		
2	- avaloir	u	1		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	2		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 2 ème Tronçon (130ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 19,6%				
	TOTAL T.T.C.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

Rue de la Gare à Seugy (200ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régalaage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	45		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	90		
1	- rabotage sur 17 cm	m2	90		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	425		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	50		
107	Rabotage de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	135		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	10		
109	Dépose de mobilier urbain (borne anti stationnement)	u	5		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

Rue de la Gare à Seugy (200ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	90		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfacement de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	1300		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	135		
2	- type CS2	ml	135		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	PM		
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	2		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

Rue de la Gare à Seugy (200ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	10		
2	- passages piétons	ens	1		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	30		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	10		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	20		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	6		
2	- avaloir	u	2		
3	- chambre télécom	u	1		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	5		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
213	Pose de bornes anti-stationnement	u	5		
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE**Rue de la Gare à Seugy (200ml)**

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
RECAPITULATION					
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
TOTAL H.T.					
T.V.A. 19,6%					
TOTAL T.T.C.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Giez à Viarmes 1 er Tronçon depuis RD 922 / 1er chemin forestier (255ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chausséesur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en oeuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	45		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
1	- rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	PM		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	PM		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	470		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	30		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Giez à Viarmes 1 er Tronçon depuis RD 922 / 1er chemin forestier (255ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	1000		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	400		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	PM		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	470		
5	- type A2	ml	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Giez à Viarnes 1 er Tronçon depuis RD 922 / 1er chemin forestier (255ml)

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	10		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	PM		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	30		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	PM		
2	- avaloir	u	PM		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	PM		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE**Route de Giez à Viarmes 1 er Tronçon depuis RD 922 / 1er chemin forestier (255ml)**

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
RECAPITULATION					
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
TOTAL H.T.					
T.V.A. 19,6%					
TOTAL T.T.C.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Villaines à Montsoul

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussée sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	PM		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	300		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	300		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	PM		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	PM		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Villaines à Montsoul

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	300		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	300		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	300		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE

Route de Villaines à Montsout

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	PM		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	PM		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	PM		
2	- avaloir	u	PM		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	PM		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM	3000	
	TOTAL VOIRIE H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE**Route de Villaines à Montsout**

N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
	RECAPITULATION				
1	TERRASSEMENTS				
2	VOIRIE				
	TOTAL H.T.				
	T.V.A. 19,6%				
	TOTAL T.T.C.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE					
Route de Giez à Viarmes 2 ème Tronçon depuis 1er chemin forestier/ jusqu'au centre Equestre (400ml)					
OPTION					
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chaussées sur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régalaage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	50		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)				
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)				
1	- rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	PM		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	PM		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	900		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	60		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE Route de Giez à Viarnes 2 ème Tronçon depuis 1er chemin forestier/ jusqu'au centre Equestre (400ml)					
OPTION					
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	1800		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	PM		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	PM		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	900		
5	- type A2	ml	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE Route de Giez à Viarnes 2 ème Tronçon depuis 1er chemin forestier/ jusqu'au centre Equestre (400ml)					
OPTION					
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	PM		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	30		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	1		
2	- avaloir	u	PM		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	PM		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM	3000	
TOTAL VOIRIE H.T.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE					
Rue G.M PICOT à Noisy sur Oise(300ml)		OPTION			
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
1	TRAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS				
	Tous les volumes sont mesurés en place				
100	Terrassements en déblais (comprenant l'implantation, le terrassement, le transport des terres dans l'emprise du chantier et leur mise en dépôt, en terrain de toute nature)	m3	PM		
101	Réalisation de purges sous chausséesur 0,30m (comprenant fouille en déblai avec évacuation en décharges, fourniture, transport et mise en œuvre de matériau d'apport, régilage, compactage, essais de contrôle de la mise en oeuvre)	m3	50		
102	Evacuation aux décharges publiques des terres provenant des déblais généraux (comprenant le chargement et le transport des terres excédentaires, et le droit de décharge)	m3	PM		
103	Démolition de trottoir existant (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
104	Démolition de chaussée existante (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	m2	PM		
1	- rabotage sur 17 cm	m2	PM		
105	Rabotage de revêtement de chaussée (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	m2	700		
106	Démolition de bordures et caniveaux (compris évacuation des gravois aux décharges publiques)	ml	PM		
107	Rabotage ou terrassement de rive de chaussée pour pose de bordures (compris balayage et évacuation des produits aux décharges publique)	ml	20		
108	Mise en place de terre végétale en rive de chaussée avec les terres du site	m3	20		
	TOTAL TAVAUX PREALABLES / DEMOLITIONS H.T.				

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE					
Rue G.M PICOT à Noisy sur Oise(300ml)		OPTION			
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
2	VOIRIE				
	Les prix comprennent la préparation de la forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux de chaussée y compris essais de vérification de leur compactage				
200	Construction de chaussée type A grace bitume sur 12 cm enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
201	Construction de chaussée type B a - fondation réglage et compactage du fond de forme géotextile grave non traitée 0/31,5 sur 30 cm grave hydraulique 0/20 sur 20 cm b - couche de roulement enrobés noirs reprofilage du support enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	PM		
202	Resurfaçage de chaussée en enrobés noirs reprofilage du support couche d'accrochage enrobé BB 0/10 sur 5 cm	m2	2100		
203	Construction de trottoir				
1	grave traitée sur 15 cm enrobé BB 0/6,3 sur 3 cm	m2	PM		
2	grave naturelle sur 15cm	m2	PM		
204	Reprise de caniveaux en pavés	ml	150		
205	Bordures et caniveaux (comprenant fourniture classe UB, transport à pied d'oeuvre, terrassement, implantation, pose, coupes éventuelles, béton de fondation et d'épaulement, confection des joints, éléments de 0,33 m en courbes)				
1	- type T2	ml	20		
2	- type CS2	ml	PM		
3	- type CC1	ml	PM		
4	- type P1	ml	PM		
5	- type A2	ml	PM		

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FARNCE					
Rue G.M PICOT à Noisy sur Oise(300ml)		OPTION			
N°	DESIGNATION	U	Q	P.U.	Montant
206	Signalisation verticale (fourniture et pose de panneaux routiers taille 650 sur support métallique)	u	PM		
207	Signalisation horizontale (comprenant nettoyage du support, traçage à la résine blanche thermoplastique)				
1	- bande Stop	ml	PM		
2	- passages piétons	ens	PM		
3	- dents de requin	ens	PM		
4	- bande axiale	ml	PM		
5	- peinture pour marquage d'ilot directionnel	m2	PM		
208	Plaques de rue (comprenant fourniture et pose sur poteaux support métalliques, et scellement du poteau en terre par plot béton)	u	PM		
209	Dispositif d'éveil de vigilance podotactile	ml	PM		
210	Engravure de raccordement sur enrobé conservé	ml	25		
211	Mises à niveau				
1	- regard de visite	u	11		
2	- avaloir	u	PM		
3	- chambre télécom	u	PM		
4	- boîte de branchement	u	PM		
5	- bouche à clef	u	10		
212	Fourniture et pose de coussin Lyonnais	u	PM		
TOTAL VOIRIE H.T.					

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE

DCE 2010

N°	DESIGNATION	MONTANT
RECAPITULATION GENERALE		
1	Prestations Générales	
2	Rue de Belloy à Villaines (200 ml)	
3	Rue Emile Combres à Montsout 1 er tronçon depuis la gare (300ml)	
3	Rue Emile Combres à Montsout 2 ème tronçon jusqu'à la place de retournement (110ml)	
4	Rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 1 er tronçon depuis Viarmes jusqu'à la rue Campant (250ml)	
4	Rue des Gourdeaux à Asnières sur Oise 2 ème tronçon de la rue Campant au carrefour (130ml)	
5	Rue de la Gare à Seugy (200ml)	
6	Route de Giez à Viarmes 1er Tronçon depuis RD922 au 1er chemin forestier (255ml)	
7	Route de Villaines à Montsout	
	TOTAL H.T. hors OPTION	
	T.V.A. 19,6%	
	TOTAL T.T.C. hors OPTION	
TRAVAUX EN OPTION		
8	Route de Giez à Varmes 2 ème Tronçon jusqu'au centre Equestre (440 ml)	
9	Rue G.M Picot à Noisy sur Oise (300ml)	
	TOTAL H.T. OPTION	
	T.V.A. 19,6%	
	TOTAL T.T.C. OPTION	
	TOTAL H.T. GENERAL	
	T.V.A. 19,6%	
	TOTAL T.T.C. GENERAL	